

Przedmiar robót

Internat ZS CKP w Grubnie, roboty remontowe budowlane.

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Grubno 56, 86-212 Stolno.

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1. Pomieszczenie klasy.				
Kod CPV:				
1	wg nakładów rzeczowych AW	Przygotowanie pomieszczenia: wyniesienie/wniesienia mienia, krotność= 1,00		2,00
1. 2,0		2,00		
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią. $5,45*8,89 = 48,85 \text{ m}^2$ Charakterystyka Robót: Tablica: 1216 1. Donesienie 2. Rozłożenie z przycięciem na wymiar 3. Usunięcie z budynku po zakończeniu prac krotność= 1,00	m2	48,85
1. $5,45*8,89$		48,45		
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1. Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 2. Usunięcie otrzciniwania, osiatkowania lub dranic 3. Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku krotność= 1,00	m2	5,00
1. 5		5,00		
4	wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 31205-010-050	Zabezpieczenie ścian gładkich i skośnych, wykonanie pędzlem powłok gruntujących - dwukrotne malowanie ścian preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT krotność= 2,00	m2	5,00
1. 5,0		5,00		
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010710-03-050	Uzupeł. tynków wewn. kat.II, zaprawa cem-wap./wapno gazo- na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust.ceram. gazo- l pianobet., jedno miejsce=5m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0710 1. Odbicie odstających i splekanych tynków 2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania 3. Wykonanie tynków zwykłych dwuwarstwowych 4. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi krotność= 1,00	m2	5,00

I. 5.0		5,00		
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-02-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. Charakterystyka Robót: Tablica: 2009 1 Przygotowanie podłoża 2 Przygotowanie zaprawy gipsowej 3 Ręczne narzucenie tynku na podłoże 4 Wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni na gładko 5 Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.) 6 Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni krotność= 1,00	m2	5,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 1 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08) 2 Wygladzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie (kol.08) krotność= 1,00	m2	76,29
I. (5,45+8,89)*2*2,66		76,29		
8	wg nakładów rzeczowych BC-030130-01-050	Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa. Gruntowanie podłoży preparatem ASO- UNIGRUND - K ręcznie przez malowanie Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1 Oczyszczenie podłoża 2 Przygotowanie materiałów do gruntowania 3 Namiesienie preparatu na podłoże budowlane 4 Oczyszczenie miejsca pracy krotność= 1,00	m2	76,29
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 1 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08) 2 Wygladzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie (kol.08) krotność= 1,00	m2	76,29
I. (5,45+8,89)*2*2,66		76,29		
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2, (0,9*2,0)* 1 szt. Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 3.Ostrożnie wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazanym miejscu krotność= 1,00	szt	1,00
I. 1		1,00		

11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-02-020	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0318 1. Wykucie gniazd i obsadzenie klocków w ścianach 2. Obsadzenie ościeżnic z wypoziomowaniem i wypionowaniem oraz zamocowaniem do klocków 3. Uszczelnienie ościeżnic pakułami w ścianach zewnętrznych 4. Obrzucenie zaprawą styków ościeżnic ze ścianami 5. Zawieszenie skrzydeł w ościeżnicach krotność= 1,00	szt	1,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrz-lokalowe, jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ Charakterystyka Robót: Tablica: 1017 1. Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć krotność= 1,00	m2	1,00
13	wg nakładów rzeczowych AW	Prace porządkowe - 3 r-g krotność= 1,00		3,00
1. 3,0		3,00		

2. Pomieszczenie wentylatorowni.

Kod CPV:

1	2	3	4	5
14	wg nakładów rzeczowych AW	Przygotowanie pomieszczenia: wyniesienie/wniesienia mienia, krotność= 1,00		2,00
1. 2,0		2,00		
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią. $3,43*5,45 = 18,69$ m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 1216 1. Doniesienie 2. Rozłożenie z przycięciem na wymiar 3. Usunięcie z budynku po zakończeniu prac krotność= 1,00	m2	18,69
1. 3,43*5,45		18,69		
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1. Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 2. Usunięcie otrzeźnowania, osiatkowania lub dranic 3. Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku krotność= 1,00	m2	12,00
1. 12		12,00		
17	wg nakładów rzeczowych KNR Wacetob 31205-010-050	Zabezpieczenie ścian gładkich i skośnych, wykonanie pędzlem powłok gruntujących - dwukrotne malowanie ścian preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT krotność= 2,00	m2	12,00
1. 12,0		12,00		

18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010710-03-050	Uzupeł. tynków wewn.kat.II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt, na podłożu z cegieł pust.ceram. gazo-I pianobet. jedno miejsce-5m ² Charakterystyka Robót: Tablica: 0710 1. Odbicie ośtających i spękanych tynków 2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania 3. Wykonanie tynków zwykłych dwuwarstwowych 4. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi krotność= 1,00	m ²	12,00
I. 12,0		12,00		
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-02-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. Charakterystyka Robót: Tablica: 2009 1. Przygotowanie podłoża 2. Przygotowanie zaprawy gipsowej 3. Ręczne narzucenie tynku na podłoże 4. Wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni na gładko 5. Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.) 6. Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni krotność = 1,00	m ²	12,00
I. 121,00		121,00		
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08) 2. Wygladzanie tynku (likwidacja nierówności i sfalowań) przez szpachlowanie (kol.08) krotność= 1,00	m ²	41,56
I. (3,43+5,45)*2*2,34		41,56		
21	wg nakładów rzeczowych BC-030130-01-050	Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa. Gruntowanie podłoża preparatem ASO- UNIGRUND - K ręcznie przez malowanie Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża 2. Przygotowanie materiałów do gruntowania 3. Naniesienie preparatu na podłoże budowlane 4. Oczyszczenie miejsca pracy krotność= 1,00	m ²	41,56
I. (3,43+5,45)*2*2,34		41,56		
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwu-krotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08) 2. Wygladzanie tynku (likwidacja nierówności i sfalowań) przez szpachlowanie (kol.08) krotność= 1,00	m ²	41,56
I. (3,43+5,45)*2*2,34		41,56		

23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² . (0,9*2,0)* 1 szt. Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce krotność= 1,00	szt	1,00
	1. 1			1,00
24	wg nakładów rzeczowych AW	Prace porządkowe - 3 r-g krotność= 1,00		3,00
	1. 3.0			3,00